

Προϋπολογισμός Μελέτης

Ημερομηνία : 17/7/2024

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Αρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
1	1. Κεφάλαιο 1ο <u>ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</u> Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα	NET ΟΙΚ- Α 10.1.2	012	ΟΙΚ 1104 100,00%	t	1800	1,65	2.970,00	32.670,00
2	Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Μεταφορές με αυτοκίνητο διά μέσου οδών περιορισμένης βατότητας	NET ΟΙΚ- Α 10.7.2	013	ΟΙΚ 1137 100,00%	tkm	19800	0,45	8.910,00	
3	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m.	NET ΟΔΟ- ΜΕ Β-1	005	ΟΔΟ 2151 100,00%	m3	1400	6,1 * (4+2,1)	8.540,00	
4	Κατασκευή επιχωμάτων.	NET ΟΔΟ- ΜΕ Α-20	004	ΟΔΟ 1530 100,00%	m3	1000	1,05	1.050,00	
5	Λιθοπληρώσεις - Λιθοστρώσεις. Λιθοπληρώσεις τάφρων και στραγγιστηρίων.	NET ΟΙΚ- Α 41.1	016	ΟΙΚ 4104 100,00%	m3	400	28	11.200,00	
Αθροισμα Εργασιών :								32.670,00	
1	2. Κεφάλαιο 2ο <u>ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ- ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ</u> Πρόσθετη αποζημίωση σκυροδέματος κατηγορίας C25/30 λόγω ειδικών συνθηκών σύμφωνα με την εγκύκλιο 33/2004 του ΥΠΕΧΩΔΕ Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	NET Ν ΟΙΚ Α 032.1.6Ν	003	ΟΙΚ 3215 100,00%	m3	480	34,5	16.560,00	32.670,00
2	Πρόσθετη αποζημίωση σκυροδέματος κατηγορίας C8/10 λόγω ειδικών συνθηκών σύμφωνα με την εγκύκλιο 33/2004 του ΥΠΕΧΩΔΕ Κοιτοστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα C8/10.	NET Ν ΟΔΟ Β- 29.1.1Ν	001	ΟΔΟ 2511 100,00%	m3	60	34,7	2.082,00	
3	Πρόσθετη αποζημίωση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 λόγω ειδικών συνθηκών σύμφωνα με την εγκύκλιο 33/2004 του ΥΠΕΧΩΔΕ Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20.	NET Ν ΟΔΟ Β- 29.3.1Ν	002	ΟΔΟ 2532 100,00%	m3	120	23,8	2.856,00	
4	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10. Κοιτοστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα C8/10.	NET ΟΔΟ- ΜΕ Β- 29.1.1	006	ΟΔΟ 2511 100,00%	m3	60	72,3	4.338,00	
Σε μεταφορά:								25.836,00	32.670,00

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
Από μεταφορά:								25.836,00	32.670,00
5	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-29.3.1	007	ΟΔΟ 2532 100,00%	m3	120	94,2	11.304,00	118.240,00
6	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-30.2	008	ΟΔΟ 2612 100,00%	Kg	17000	1,15	19.550,00	
7	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-30.3	009	ΥΔΡ 7018 100,00%	Kg	800	1,15	920,00	
8	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	NET ΟΙΚ-Α 32.1.6	014	ΟΙΚ 3215 100,00%	m3	480	101	48.480,00	
9	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι χυτών τοίχων.	NET ΟΙΚ-Α 38.1	015	ΟΙΚ 3801 100,00%	m2	900	13,5	12.150,00	
					Αθροισμα Εργασιών :			118.240,00	
1	3. Κεφάλαιο 3ο <u>ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ</u> Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-8.1Π	011	ΟΔΟ 4521.Β.1 100,00%	m2	900	7,8 * (7,695+ 0,105)	7.020,00	
2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-4	010	ΟΔΟ 4120 100,00%	m2	900	0,45	405,00	
					Αθροισμα Εργασιών :			7.425,00	
								7.425,00	

Εργασίες Προυπολογισμού		158.335,00
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	28.500,30
Σύνολο :		186.835,30
Απρόβλεπτα		28.025,30
Σύνολο :		214.860,60
Ποσό για αναθεωρήσεις		27.074,88
Σύνολο :		241.935,48
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	58.064,52
Γενικό Σύνολο :		300.000,00

Κάλυμνος 17 / 7 / 2024
Ο Μελετητής Μηχανικός

Κάλυμνος ____/____/_____
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΚΕΝΕΝΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ